Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO il 03/07/2023 15:31:11
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 13777 del 04/07/2023

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA
Ufficio Prevenzione incendi
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n. 86243
Rif. Prot. Richiesta n. 17835

A SILVIA MALAGUTI
email:
pec: comune.castenaso@cert.provincia.bo.it
presso: COMUNE DI CASTENASO
P.ZZA BASSI 1, 40055 Castenaso

p.c. Al Sindaco del Comune di Castenaso

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:
VIA GRAMSCI 41, 40055 Castenaso
Ragione Sociale: COMUNE DI CASTENASO
Attività del DPR 151/11 n.:

67.3.B Asili nido con oltre 30 persone presenti

In esito all'istanza presentata con prot. n. 17835 del 16/06/2023 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, ***trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota***, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

P1) per tutte le aree TA, TO, TB, tutti i percorsi di esodo interni ed esterni sottostanti tettoie o ombreggianti e per le aree TZ non non compartimentate, tutti i materiali dovranno essere del tipo GM1. I materiali di cui sopra devono intendersi tutti quelli appartenenti alle tipologie indicate in S1-5, S1-6, S1-7 e S1-8;

P2) considerato che per la strategia S2 "Resistenza al fuoco" deve essere garantito il livello III di prestazione la classe minima di resistenza al fuoco delle strutture, comunque non inferiore a quanto indicato in V9-1, deve essere determinata in relazione al valore di qfd calcolato tenendo conto di tutti i materiali combustibili presenti quali, arredi rivestimenti materiali didattici integrato dal contributo delle eventuali elementi strutturali in materiale combustibile a vista. Inoltre per tutti i locali deposito e ripostiglio, anche non compartimentati, dovrà essere effettuato calcolo del carico d'incendio localizzato, anche al fine di consentire la verifica del limite di 300 Mj/mq per escludere ulteriori aree TM1 rispetto a quelle già individuate dal progettista;

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Comando Provinciale VV.F. Bologna
Via Ferrarese, 166/2 – 40128 Bologna
Tel. 051/6385125- Ufficio Prevenzione
com.bologna@cert.vigilfuoco.it - com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it

P3) porte con anta scorrevole orizzontalmente sono ammesse unicamente a servizio di ambiti e/o locali con affollamento inferiore a 50 persone;

P4) nell'ambito della strategia S5 "Gestione Sicurezza Antincendio" dovrà essere previsto uno specifico paragrafo nelle procedure di emergenza che tenga conto della vulnerabilità e delle capacità motorie degli ospiti possono impedire agli stessi di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza degli stessi nella struttura (es. in culla, nei lettini);

P5) elativamente all'impianto fotovoltaico, deve essere garantito l'abbinamento pacchetto di copertura, qualora non incombustibile, classificazione di reazione al fuoco dei pannelli FV, ammessa dalla guida tecnica allegata alla nota prot. 1324 del 07/02/2012;

P6) per quanto non espressamente dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.Lgs. n° 106/2017, D.Lgs. n° 81/2008, e specificatamente dal DM 03/08/2015, s.m.i e dal DM 06/04/2020.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Mauro Maccaferri
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(Turturici)
Il Dirigente Vicario
Dott. Ing. Fabrizio Priori
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Comando Provinciale VV.F. Bologna
Via Ferrarese, 166/2 – 40128 Bologna
Tel. 051/6385125- Ufficio Prevenzione
com.bologna@cert.vigilfuoco.it - com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it