Comune di Castenaso

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

Relazione tecnica sui requisiti minimi di risparmio energetico

Committente:

Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Silvia Malaguti

Progetto architettonico:

TASCA studio architetti associati (Progettista Incaricato)
via Nosadella 51/a, 40123 Bologna
Federico Scagliarini Architetto cf: SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf: TRT CST 72P51 A944J

Progetto strutturale:
Ing. Enrico Pennisi
cf: PNN NRC 86B17 C265Y

Progetto Impianti Meccanici:
Ing. Davide Guidotti
cf: GDT DVD 88M23 A944G

Progetto Impianti Elettrici e Speciali:
Per.ind. Daniele Franchini
cf: FRN DNL 84D26 G467N

Prevenzione Incendi:
Ing. Alessio Amorati
cf: MRT LSS 75R31 A944B

Acustica:
Ing. Marila Balboni
cf: BLB MRL 72L62 A944G

DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PD-S-REL-008	233	Gennaio 2023 Aprile 2023	R0 R1	fascicolo A4

TA SCA studio architetti associati
via Nosadella 51/A - 40137 Bologna Italia - info@tascastudio.it
T +39 051 6344434 - F +39 051 6343111 - www.tascastudio.it

Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, (art. 8 comma 2)

ALLEGATO 4
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE O AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI:

[*X*]	**NUOVA COSTRUZIONE (art.3 comma 2 lett. a)**	Edifici di nuova costruzione o oggetto di demolizione e ricostruzione			
[]	**RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO (art.3 comma 2 lett. b) punto i)**	[]	Interventi sull'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, in qualunque modo denominati E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio		
		[]	RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE: Intervento di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m^2		
[]	**AMPLIAMENTO (art.3 comma 3 punto i)**	Nuovo volume climatizzato con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m^3		[] Connesso funzionalmente al volume preesistente [] Costituisce una nuova unità immobiliare	
		[]	Realizzato in adiacenza o sopraelevazione all'edificio esistente	[]	Servito mediante l'estensione di sistemi tecnici preesistenti
		[]	Realizzato mediante mutamento di destinazione d'uso di locali esistenti	[]	Dotato di propri sistemi tecnici separati dal preesistente

DESCRIZIONE
Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):
Demolizione e ricostruzione fuori sedime di un edificio pubblico ad uso scolastico, nido d'infanzia

Impianti:
- installazione di un impianto in pompa di calore per il riscaldamento
- emissione con pannelli radianti a pavimento
- un sistema di regolazione di tipo climatico e per singolo ambiente.
- Installazione di boiler in pompa di calore per l'acqua calda sanitaria
- Installazione di sistemi con la Ventilazione meccanica controllata
- Installazione impianto fotovoltaico

2. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di ***Castenaso*** Provincia ***BO***

Sito in (*specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale*):
tra via Amendola e la via Gramsci

Edificio pubblico o a uso pubblico ***X***

[***X***] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi dell'Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell'articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R. n. 26/04.

Sezione _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterni _____

2.1 TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA)

Titolo abilitativo n. ***da presentare*** Del ***-***

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di "Edificio" della DGR 20 luglio 2015, n. 967 (*per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie*):
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.

Numero delle unità immobiliari ***1***

2.2 SOGGETTI COINVOLTI

Committente (i) ***Comune di Castenaso (Bo)***
Piazza Bassi 1, 40055, Castenaso (BO)

Progettista degli impianti energetici
Per. Ind. Guidotti Davide
Albo: ***Periti Industriali*** Pr.: ***Bologna*** N.iscr.: ***2611***

2.3 FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione:

[***X***] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e individuazione dell'intervento

[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare.

[ ] Parametri relativi all'edificio di progetto e di riferimento.

[***X***] Dati relativi agli impianti termici.

[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

[***X***] Elaborati grafici relativi all'abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti.

[***X***] Progetto dell'impianto termico di climatizzazione invernale.

[ ] Progetto dell'impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto)

[ ] Altro:

2.4 EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad energia quasi zero: ***si***

3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO

3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) ***2182*** GG

Temperatura minima invernale di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) ***-4,9*** °C

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 10349 e successivi aggiornamenti ***33,0*** °C

3.2 DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL'EDIFICIO (o del complesso di edifici e delle relative strutture)

Descrizione	V [m^3]	S [m^2]	S/V [1/m]	Su [m^2]	$\theta_{int,i}$ [°C]	$\varphi_{int,i}$ [%]	$\theta_{int,e}$ [°C]	$\varphi_{int,e}$ [%]
Zona climatizzata	*4580,78*	*3144,23*	*0,69*	*989,31*	*20,0*	*65,0*	*26,0*	*0,0*

V	Volume lordo climatizzato dell'edificio, al lordo delle strutture
S	Superficie esterna che delimita il volume climatizzato
S/V	Rapporto di forma dell'edificio
Su	Superficie utile energetica dell'edificio
$\theta_{int,i}$	Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale
$\varphi_{int,i}$	Valore di progetto dell'umidità relativa interna per la climatizzazione invernale
$\theta_{int,e}$	Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva (se presente)
$\varphi_{int,e}$	Valore di progetto dell'umidità relativa interna per la climatizzazione estiva (se presente)

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI

Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi in relazione a quanto previsto all'art.. 5 della DGR 20.07.2015, n. 967.

Da progetto architettonico.

3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI

[] Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m

[***X***] Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici BACS

[] Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture

[] Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture

[] Adozione di misuratori di energia (Energy Meter)

[***X***] Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore

[] Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo:

[] Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell'ACS

[] Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale:

4. CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

(Requisito All. 2 Sezione B.1)

4.1 COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

(Requisito All. 2 Sezione B.1.1)

Zona	Descrizione	H'_T Valore di progetto [W/m²K]	H'_T Valore limite [W/m²K]	Verifica
1	*Zona climatizzata*	*0,22*	*0,55*	*Positiva*

4.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE

(Requisito All. 2 Sezione B.1.2)

Cod.	Descrizione	Trasmittanza U di progetto [W/m²K]	Trasmittanza U valore limite [W/m²K]	Verifica

5. CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO

5.1 ELEMENTI TECNICI DELL'INVOLUCRO STRUTTURE DI COPERTURA DEGLI EDIFICI

(Requisito All. 2 Sezione A.2)

Cod.	Descrizione	Riflettanza solare per le coperture	Valore limite solare per le coperture	Verifica
S4	*Copertura civile inclinata da climatizzato a esterno*	*0,25*	*0,30*	*Positiva*

Motivazioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste): []

Motivazione tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

5.2 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE

(Requisito All. 2 Sezione B.3.1)

5.2.1 Adozione di schermi per le chiusure trasparenti (serramenti)

(Requisito All. 2 Sezione B.3.1.a)

Caratteristiche

Tende oscuranti nei prospetti con maggiore esposizione solare

5.2.2 Fattore solare (g) del vetro

(Requisito All. 2 Sezione B.3.1.b nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di ombreggiamento)

Cod.	Descrizione	Fattore solare g_{gl} Valore di progetto [-]	Fattore solare g_{gl} Valore limite [-]	Verifica
W18	*574 *240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W15	*180*240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W16	*100*130 hb 110*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W17	*200*130 hb 110*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W2	*115*240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W24	*90*70 shed*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W25	*115*70 shed*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W4	*154*240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W8	*332*240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W6	*30*240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*
W7	*174*240*	*0,570*	*0,600*	*Positiva*

W9	***179*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W10	***207*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W11	***273*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W5	***155*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W23	***100 *240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W21	***130*180 hb 60***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W1	***350*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W19	***160*180 hb 60***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W12	***438*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W13	***297*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***
W14	***445*240***	***0,570***	***0,600***	***Positiva***

5.3 CONTROLLO DELL'AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

(Requisito All. 2 Sezione B.3.2)

Zona	Descrizione	$A_{sol,est}$ / $A_{sup.utile}$ Valore di progetto [W/m²K]	$A_{sol,est}$ / $A_{sup.utile}$ Valore limite [W/m²K]	Verifica
1	***Zona climatizzata***	***0,029***	***0,040***	***Positiva***

6. VALORI LIMITE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

(Requisito All. 2 Sezione B.2.c)

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio

Valore di progetto $EP_{H,nd}$	***57,91***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{H,nd,limite}$	***78,84***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio

Valore di progetto $EP_{C,nd}$	***14,66***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{C,nd,limite}$	***15,57***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Indice della prestazione energetica globale dell'edificio (Energia primaria)

Prestazione energetica per riscaldamento EP_H	***37,37***	kWh/m^2
Prestazione energetica per acqua sanitaria EP_W	***8,49***	kWh/m^2
Prestazione energetica per raffrescamento EP_C	***0,00***	kWh/m^2
Prestazione energetica per ventilazione EP_V	***2,23***	kWh/m^2
Prestazione energetica per illuminazione EP_L	***0,00***	kWh/m^2
Prestazione energetica per servizi EP_T	***0,00***	kWh/m^2
Valore di progetto $EP_{gl,tot}$	***48,09***	kWh/m^2
Valore limite $EP_{gl,tot,limite}$	***110,86***	kWh/m^2
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

Efficienze medie stagionali degli impianti

Servizio	**η [-]**	**η_{amm} [-]**	**Verifica**
Riscaldamento	***155,0***	***91,8***	***Positiva***
Acqua calda sanitaria	***85,1***	***62,0***	***Positiva***

8. SISTEMI E DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

8.1 ADOZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

(Requisito All. 2 Sezione B.5)

Presenza sistema di contabilizzazione del calore (climatizzazione invernale): [***X***]

Presenza sistema di contabilizzazione del calore (climatizzazione estiva): []

Tipo di contabilizzazione:

contabilizzazione del calore diretto

[***X***] L'impianto di climatizzazione invernale è dotato di un sistema per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche.

[] Sono installati sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del Dlgs 102/2014 (ad esclusione degli ampliamenti serviti mediante estensione dei sistemi tecnici pre-esistenti).

Riportare la descrizione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione degli impianti termici adottati:

La regolazione: climatica e per singolo ambiente

La contabilizzazione del calore: per i pannelli radianti e per la ventilazione meccanica controllata.

Ed inoltre per il controllo dei consumi energetici, si prevedono dei misuratori di energia elettrica per i sistemi di riscaldamento, per l'acs e per la ventilazione meccanica controllata.

8.2 DOTAZIONE SISTEMI BACS

(Requisito All. 2 Sezione B.5 comma 3)

Specifiche UNI EN 15232 -** Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici.

Descrizione	Classe di progetto	Classe minima richiesta	Verifica
Zona climatizzata	***B***	***B***	***Positiva***

***Specifiche*
- Per gli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di cui all'Art.3 comma 2 lett. B) punto i dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 sono limitati ai sistemi tecnici interessati dall'intervento.
- Per gli ampliamenti di cui all'Art. 3 comma 3 punto i dell'Atto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano solamente nel caso che i servizi energetici necessari per l'ampliamento realizzato siano forniti mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell'edificio pre-esistente.

Riportare la descrizione dei dispositivi per la gestione ed il controllo degli edifici BACS previsti

La gestione e il controllo degli impianti è centralizzata

8.3 CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO – EDIFICI PUBBLICI

(Requisito All. 2 Sezione B.6)

Riportare la descrizione dell'impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale ed estiva (per gli edifici pubblici o ad uso pubblico)

Installazione di un sistema con due pompa di calore, coadiuvato all'impianto fotovoltaico per la climatizzazione invernale e con sistema di emissione a pannelli radianti a pavimento.

9. DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All. 2 Sezione B.7)

Ai sensi dell'art.8 comma 7-bis copia della presente sezione della Relazione Tecnica deve essere trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Ambito di applicazione del requisito*:

[***X***] Edifici di nuova costruzione

[] Edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante

[] Edificio non incluso nelle casistiche precedenti, pertanto IL PRESENTE REQUISITO NON SI APPLICA

**Il requisito si applica esclusivamente:*

a) agli edifici di nuova costruzione di cui all'art. 3 comma 2 lett. A) dell'Atto;
b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro.

9.1 DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All. 2 Sezione B.7.1)

9.1.1 Impianti a fonti rinnovabili per la sola produzione di acqua calda sanitaria (produzione di energia termica da FER)

Descrizione impianto (caratteristiche tecniche e schemi funzionali):

Produzione ACS con pompa di calore coadiuvata dall' impianto solare fotovoltaico

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	***96,3***	%
Percentuale minima di copertura prevista	***66,0***	%
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

9.1.2 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria il riscaldamento e il raffrescamento (produzione di energia termica da FER)

Descrizione impianto:

Generatore in pompa di calore per riscaldamento, coadiuvato dall' impianto solare fotovoltaico.

Percentuale da fonte rinnovabile	***94,4***	%
Percentuale minima di copertura prevista	***66,0***	%
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

[***X***] I limiti, di cui ai punti precedenti, sono soddisfatti tramite impianti da fonti rinnovabili che NON producono esclusivamente energia elettrica utilizza per la produzione diretta di energia termica (effetto joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento

[] I pannelli solari termici sono aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi.

9.1.5 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di POMPE DI CALORE *(compilare se presente)*

(Requisito All. 2 Sezione A.5.2)

Servizio: Riscaldamento

Descrizione	Tipologia di Alimentazione	SPF progetto	SPF limite	Verifica	ERES* [kWh/anno]
Pompa di calore	***Energia elettrica***	***5,68***	***2,24***	***Positiva***	***28763***
Pompa di calore	***Energia elettrica***	***6,25***	***2,24***	***Positiva***	***382***

Servizio: Acqua calda sanitaria

Descrizione	Tipologia di Alimentazione	SPF progetto	SPF limite	Verifica	ERES* [kWh/anno]
Pompa di calore	***Energia elettrica***	***3,07***	***2,24***	***Positiva***	***5507***
Pompa di calore	***Energia elettrica***	***0,00***	***2,24***	***Negativa***	***0***

*ERES = quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

[***X***] L'energia da pompa di calore E' da considerarsi energia da fonti rinnovabili.

[] L'energia da pompa di calore NON E' da considerarsi energia da fonti rinnovabili.

9.2 DOTAZIONE MINIMA DI POTENZA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All. 2 Sezione B.7.2)

9.2.1 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da FER

Descrizione impianto (caratteristiche tecniche e schemi funzionali):

Impianto fotovoltaico

Potenza elettrica da FER installata (se applicabile)	***67***	kW
Potenza elettrica da FER valore limite minimo	***5,44***	kW
Verifica (positiva / negativa)	***Positiva***	

9.2.2 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito

(Requisito All. 2 Sezione B.7.2 punto 5)

Descrizione sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia elettrica da FER:

SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO

11 PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: EDIFICI DI PROGETTO E DI RIFERIMENTO

(Allegato informativo)
Riportare l'elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il rispetto del valore limite. Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanze e dei valori termofisici.

11.1 DATI TERMOFISICI DEL FABBRICATO *(Requisito All. 2 Sezione A.1)*

11.1.1 Chiusure opache verticali

Cod.	Descrizione	(Requisito All.2 Sez. B.2.a) Trasmittanza U di progetto [W/m²K]	(Requisito All.2 Sez. B.2.b.1) Trasmittanza edif. riferimento [W/m²K]	(Requisito All.2 SezA.1) Verifica condensa (UNI EN ISO 13788)
M1	*Parete Perimetrale*	*0,135*	*0,260*	*Positiva*
M2	*Parete Perimetrale sopra 2.40 m*	*0,137*	*0,260*	*Positiva*
M4	*Parete Perimetrale con piastrelle*	*0,135*	*0,260*	*Positiva*
M5	*Parete verticale doppia altezza*	*0,845*	*0,809*	*Positiva*

11.1.2 Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori

Cod.	Descrizione	(Requisito All.2 Sez. B.2.a) Trasmittanza U di progetto [W/m²K]	(Requisito All.2 Sez. B.2.b.1) Trasmittanza edif. riferimento [W/m²K]	(Requisito All.2 SezA.1) Verifica condensa (UNI EN ISO 13788)
S2	*Copertura civile inclinata shed*	*0,189*	*0,220*	*Positiva*
S3	*Controssoffitto*	*1,350*	*0,685*	*Positiva*
S4	*Copertura civile inclinata da climatizzato a esterno*	*0,194*	*0,220*	*Positiva*

11.1.3 Chiusure opache orizzontali inferiori

Cod.	Descrizione	(Requisito All.2 Sez. B.2.a) Trasmittanza U di progetto [W/m²K]	(Requisito All.2 Sez. B.2.b.1) Trasmittanza edif. riferimento [W/m²K]	(Requisito All.2 SezA.1) Verifica condensa (UNI EN ISO 13788)
P2	*Controssoffitto*	*1,136*	*0,809*	*Positiva*
P3	*Pavimento su terreno finitura legno*	*0,135*	*0,260*	*Positiva*

11.1.4 Chiusure trasparenti

a) **Valore di trasmittanza termica (comprensivo di infisso)**

Cod.	Descrizione	(Requisito All.2 Sez. B.2.a) Trasmittanza U di progetto [W/m²K]	(Requisito All.2 Sez. B.2.b.1) Trasmittanza edif. riferimento [W/m²K]	Verifica
W1	*350*240*	*1,300*	*1,400*	*
W10	*207*240*	*1,300*	*1,400*	*
W11	*273*240*	*1,300*	*1,400*	*
W12	*438*240*	*1,300*	*1,400*	*
W13	*297*240*	*1,300*	*1,400*	*
W14	*445*240*	*1,300*	*1,400*	*
W15	*180*240*	*1,300*	*1,400*	*
W16	*100*130 hb 110*	*1,300*	*1,400*	*
W17	*200*130 hb 110*	*1,300*	*1,400*	*
W18	*574 *240*	*1,300*	*1,400*	*
W19	*160*180 hb 60*	*1,300*	*1,400*	*

W2	***115*240***	***1,300***	***1,400***	*
W21	***130*180 hb 60***	***1,300***	***1,400***	*
W23	***100 *240***	***1,300***	***1,400***	*
W24	***90*70 shed***	***1,300***	***1,400***	*
W25	***115*70 shed***	***1,300***	***1,400***	*
W4	***154*240***	***1,300***	***1,400***	*
W5	***155*240***	***1,300***	***1,400***	*
W6	***30*240***	***1,300***	***1,400***	*
W7	***174*240***	***1,300***	***1,400***	*
W8	***332*240***	***1,300***	***1,400***	*
W9	***179*240***	***1,300***	***1,400***	*

(*) Non soggetto alle verifiche di legge.

b) Fattore di trasmissione solare totale $g_{gl,sh}$ (per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud)

Cod.	Descrizione	(Requisito All.2 Sez. B.2.a) $g_{gl,sh}$ (-) Edif. di progetto	(Requisito All.2 Sez. B.2.b.1) $g_{gl,sh}$ (-) Edif. riferimento	Verifica sul Fattore di trasmissione solare totale $g_{gl,sh}$
W10	***207*240***	***0,563***	*	*
W11	***273*240***	***0,563***	*	*
W14	***445*240***	***0,563***	*	*
W15	***180*240***	***0,563***	*	*
W16	***100*130 hb 110***	***0,563***	*	*
W17	***200*130 hb 110***	***0,563***	*	*
W19	***160*180 hb 60***	***0,563***	*	*
W21	***130*180 hb 60***	***0,563***	*	*
W23	***100 *240***	***0,563***	*	*

(*) Non soggetto alle verifiche di legge.

11.2 PARAMETRI RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNICI

(Requisito All. 2 Sezione B.)
Riportare i valori di progetto ed i dati dell'edificio di riferimento. In allegato riportare il progetto dell'impianto tecnico ed i relativi rendimenti

11.2.1 EFFICIENZE MEDIE η_u DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE

Servizio	Zona	η_u progetto [%]	η_u edificio riferimento [%]
Riscaldamento	***Edificio***	***93,04***	***81,00***
Acqua calda sanitaria	***Edificio***	***87,43***	***70,00***

11.2.2 EFFICIENZE MEDIE η_{gn} DEI SOTTOSISTEMI DI GENERAZIONE

Servizio	Zona	Generatore	η_{gn} progetto [%]	η_{gn} edificio riferimento [%]
Riscaldamento	***Edificio***	***Pompa di calore***	***291,44***	***153,85***
Riscaldamento	***Edificio***	***Pompa di calore***	***320,29***	***153,85***
Acqua calda sanitaria	***Edificio***	***Pompa di calore***	***157,31***	***128,21***
Acqua calda sanitaria	***Edificio***	***Pompa di calore***	***0,00***	***128,21***

11.2.3 FABBISOGNI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE

(Requisito All. 2 Sezione B.2.b.3)

11.2.4 FABBISOGNI ENERGETICI DI VENTILAZIONE

(Requisito All. 2 Sezione B.2.b.4)

Zona	Fabbisogno energetico di progetto (E_{ve}) [Wh/m³]	Fabbisogno energetico edif. riferimento (E_{ve}) [Wh/m³]
1-Zona climatizzata	***0,207***	***0,500***

Descrizione dei dispositivi (in presenza di impianti di ventilazione meccanica)

Installazione di un sistema con ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore

11.2.5 ALTRI PARAMETRI

(Requisito All. 2 Sezione B.2.b.5)

Dati di input e parametri relativi ai valori dell'edificio reale

12. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI (*Allegato informativo*)

12.1 DESCRIZIONE IMPIANTO

Impianto tecnologico destinato ai servizi di:

- [***X***] Climatizzazione invernale
- [] Climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria
- [***X***] Solo produzione acqua calda
- [] Climatizzazione estiva
- [***X***] Ventilazione meccanica

12.1.1 Configurazione impianto termico

Tipologia

[***X***] Impianto centralizzato [] Impianto autonomo

12.1.2 Descrizione dell'impianto

Descrizione dell'impianto (compresi i diversi sottosistemi)

Generazione: due generatori in pompa di calore per il riscaldamento
Generatore acs: due boiler in pompa di calore
distribuzione: sistema a collettori
emissione: pannelli radianti a pavimento
regolazione: climatica e per singolo ambiente
altro: sistema di ventilazione meccanica controllata e installazione di un impianto fotovoltaico

12.1.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici

(Allegato 2 sezione A.3)

- [***X***] In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto dalla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico
- [] È presente un trattamento di addolcimento (*da compilare nel caso di impianto con potenza termica maggiore di 100 kW e con acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi*)

12.2 SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA

(da compilare per ogni generatore di energia termica)

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria [X]
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto []

12.2.2 Pompa di calore

Zona Asilo Piccolo Blu — Quantità 1
Servizio Riscaldamento — Fluido termovettore Acqua
Tipo di generatore Pompa di calore — Combustibile Energia elettrica
Marca – modello Pompa di calore
Tipo sorgente fredda Aria esterna

Potenza termica utile in riscaldamento 28,9 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 4,11
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C — Sorgente calda 35,0 °C

Zona Asilo Piccolo Blu — Quantità 1
Servizio Riscaldamento — Fluido termovettore Acqua
Tipo di generatore Pompa di calore — Combustibile Energia elettrica
Marca – modello Pompa di calore
Tipo sorgente fredda Aria esterna

Potenza termica utile in riscaldamento 28,9 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 4,11
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C — Sorgente calda 35,0 °C

Zona Asilo Piccolo Blu — Quantità 1
Servizio Acqua calda sanitaria — Fluido termovettore Acqua
Tipo di generatore Pompa di calore — Combustibile Energia elettrica
Marca – modello Pompa di calore
Tipo sorgente fredda Aria esterna

Potenza termica utile in riscaldamento 1,3 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 4,31
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C — Sorgente calda 35,0 °C

Zona Asilo Piccolo Blu — Quantità 1
Servizio Acqua calda sanitaria — Fluido termovettore Acqua
Tipo di generatore Pompa di calore — Combustibile Energia elettrica
Marca – modello Pompa di calore
Tipo sorgente fredda Aria esterna

Potenza termica utile in riscaldamento 1,3 kW
Coefficiente di prestazione (COP) 4,31
Temperature di riferimento:
Sorgente fredda 7,0 °C — Sorgente calda 35,0 °C

12.3 SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

12.3.1 Tipo di conduzione prevista

Tipo di conduzione invernale prevista
[] continua 24 ore
[***X***] continua con attenuazione notturna
[] intermittente

12.3.3 Sistema di gestione dell'impianto termico

Sistema di termoregolazione in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina di termoregolazione
Marca - modello ***Da definire***
Descrizione sintetica delle funzioni ***la regolazione climatica è gestita da una sonda di temperatura esterna***
Numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore ***1***

Organi di attuazione
Marca - modello ***da definire***
Descrizione sintetica delle funzioni

12.3.5 Sistema di regolazione automatica della temperatura nelle singole zone, o nei singoli locali, con caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

Descrizione sintetica delle funzioni	Numero di apparecchi	Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
sonde di temperatura ambiente	***26***	***1***

12.3.6 Dotazione sistemi BACS (se presenti)

Descrizione sintetica dei dispositivi
La gestione e il controllo avviene per mezzo di un sistema centralizzato

12.4 SISTEMA DI EMISSIONE

Tipo di terminali	Numero di apparecchi	Potenza termica nominale [W]	Potenza elettrica nominale [W]
pannelli radianti a pavimento	***44***	***40974***	***0***

Descrizione sintetica dei dispositivi
pannelli radianti a pavimento

12.6 SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Installazione di filtro e dosatore di polifosfati.

12.7 SPECIFICHE DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Descrizione della rete	Tipologia di isolante	λ_{is} [W/mK]	Sp_{is} [mm]
nuova distribuzione	***Materiali espansi organici a cella chiusa***	***0,038***	***Dpr 412/ 93***

λ_{is} Conduttività termica del materiale isolante
Sp_{is} Spessore del materiale isolante

12.8 SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI

In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e il tipo di generatori;
- il posizionamento e il tipo degli elementi di distribuzione;
- il posizionamento e il tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e il tipo degli elementi di sicurezza.

Descrizione sintetica

generatore per il riscaldamento: due pompe di calore
generatore per l'acs: due boiler in pompa di calore
distribuzione: collettori
emissione: pannelli radianti a pavimento
regolazione: climatica e per singolo ambiente
altro: installazione di un sistema con ventilazione meccanica controllata e impianto fotovoltaico

12.9 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Descrizione caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

installazione di 200 pannelli fotovoltaici

Connessione impianto (specificare grid connected/ stand alone)	
Tipo moduli (specificare silicio monocristallino/silicio policristallino/film sottile/altro)	***piano vetrato***
Tipo installazione (specificare integrati/parzialmente integrati/altro)	
Tipo supporto (specificare supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro)	***supporto metallico***
Inclinazione (°) e orientamento	
Potenza installata [kW]	***67,00***
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo [%]	***90,00***

12.11 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Descrizione caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato

12.14 CONSUNTIVO ENERGIA

Edificio: ***Asilo Piccolo Blu***

Energia consegnata o fornita (E_{del})	***8878***	kWh
Energia rinnovabile ($E_{gl,ren}$)	***45,35***	kWh/m^2
Energia esportata (E_{exp})	***55983***	kWh
Fabbisogno annuo globale di energia primaria ($E_{gl,tot}$)	***48,09***	kWh/m^2
Energia rinnovabile in situ (elettrica)	***65539***	kWh$_e$
Energia rinnovabile in situ (termica)	***0***	kWh

13. INFORMATIVA PER IL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

(ove applicabile quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato)

Ai sensi dell'art.8 comma 17 della DGR 967/2015 e smi il progettista dichiara di aver documentato e trasmesso al proprietario dell'edificio i risultati relativi all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se dal caso, dell'intero sistema modificato.

In particolare, l'intervento:

[X] comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare pertanto **è necessario il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica** (nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante) o revisione dell'attestato di prestazione energetica, se presente;

[] non comporta una modifica della classe energetica pertanto non è necessario il rilascio di un nuovo o revisione dell'attestato di prestazione energetica.

SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ***Per. Ind.*** (TITOLO) ***Davide*** (NOME) ***Guidotti*** (COGNOME)

iscritto a ***Periti Industriali*** (ALBO – ORDINE O COLLEGIO DI APPARTENENZA) ***Bologna*** (PROV.) ***2611*** (N. ISCRIZIONE)

essendo a conoscenza delle sanzioni previste assevera sotto la propria personale responsabilità che l'intervento da realizzare

- è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'art. 3 della DGR 967/2015 e smi;

- è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all'Allegato 2 applicabili;

dichiara inoltre che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica;

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

c) il direttore Lavori per l'edificio è (ove applicabile):

il direttore Lavori per gli impianti termici è (ove applicabile):

d) il Soggetto Certificatore incaricato è (ove applicabile):

Data, ***20/01/2023***





Il progettista

TIMBRO FIRMA

QUADRO DI SINTESI – CORRISPONDENZA REQUISITI/RELAZIONE TECNICA

Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l'abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 1	APPLICABILE
A	A.1	Controllo della condensazione			11.1	[X] SI' [] NO
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			5.1	[X] SI' [] NO
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			12.1.3	[X] SI' [] NO
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	12.2.3	[] SI' [X] NO
			A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione	12.2.5	[] SI' [X] NO
			A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento	12.12	[] SI' [X] NO
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	9.1.4	[] SI' [X] NO
			A.5.2	Pompe di calore	9.1.5	[X] SI' [] NO
B	B.1	Controllo delle perdite di trasmissione	B.1.1	Coefficiente globale di scambio termico	4.1	[X] SI' [] NO
			B.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.2	[X] SI' [] NO
	B.2	Prestazione energetica globale e parziale			6	[X] SI' [] NO
	B.3	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo	B.3.1	Protezione delle chiusure esposte all'irraggiamento solare	5.2	[X] SI' [] NO
			B.3.2	Controllo dell'area solare equivalente estiva	5.3	[X] SI' [] NO
			B.3.3	Protezione delle chiusure opache	5.4	[] SI' [X] NO
	B.4	Allacciamento a reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento			7	[] SI' [X] NO
	B.5	Adozione di sistemi di regolazione e controllo			8.1 e 8.2	[X] SI' [] NO
	B.6	Configurazione impianti termici			8.3	[X] SI' [] NO
	B.7	Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER)	B.7.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	9.1	[X] SI' [] NO
			B.7.2	Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili	9.2	[X] SI' [] NO
			B.7.3	Condizioni applicative	9.3	[X] SI' [] NO
			B.7.4	Caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione	12.2.5	[] SI' [X] NO
	B.8	Requisiti degli Edifici ad energia quasi zero			2.4	[] SI' [X] NO
	B.9	Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	B.9.1	Dotazione minima di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	10	[] SI' [X] NO

Mediante l'utilizzo della colonna riportante l'applicabilità dei singoli requisiti in relazione alla tipologia di intervento prevista (vedi Allegato 2 dell'Atto), la tabella sopra riportata può essere efficacemente utilizzata come lista di controllo.