Cabina MT/BT

Fascia di rispetto

Serbatoio interrato acque meteoriche 576 x Ø210 h. 220

D.09 Ripostiglio mq 3.04 — Pavimentazione in battuto di cemento
D.08 Ripostiglio mq 3.04 — Pavimentazione in battuto di cemento
D.07 Ripostiglio mq 3.04 — Pavimentazione in battuto di cemento
D.06 Ripostiglio mq 3.51 — Pavimentazione in battuto di cemento

E.13 Marciapiede mq 8.62 — Pavimentazione in cemento drenante pedonale

E.12 Deck nido mq 147.21 — Deck in legno HPL

E.11 Pensilina mq 56.54

Vedi elab. PE-AR-024

A.01 Attività Collettive mq 25.68 — H media 350 — Sup. Illuminante ∫ = 3,23÷0,25 mq. = 3,48 mq. < 7,56 mq. — Sup. ventilante ∫ = 1,61 mq. < 2,88 mq. — Pavimentazione in parquet prefinito

A.02 Unità Pedagogica 1a mq 57.91 — H media 350 — Sup. Illuminante ∫ = 7,23÷0,25 mq. = 7,48 mq. < 17,82 mq. — Sup. ventilante ∫ = 7,23 mq. < 11,04 mq. — Pavimentazione in parquet prefinito

Unità Pedagogica 1

A.03 Unità Pedagogica 1b mq 57.39 — H media 350 — Sup. Illuminante ∫ = 7,17÷0,25 mq. = 8,17 mq. < 17,82 mq. — Sup. ventilante ∫ = 7,17 mq. < 11,04 mq. — Pavimentazione in parquet prefinito

A.01.a Ripostiglio mq 2.37 — H Controsoff. 240
A.08 Disimpegno mq 2.74 — H Controsoff. 240
A.02.a Disimpegno mq 5.24 — H Controsoff. 240
A.02.b Disimpegno mq 2.05 — H Controsoff. 240
A.02.c Ripostiglio mq 2.24 — H Controsoff. 240
A.03.a V. Tecnico mq 1.54
A.03.b Ripostiglio mq 4.02 — H Controsoff. 240
A.03.c Rip. mq 0.75 — H Cont. 240
A.03.d Disimpegno mq 4.48 — H Controsoff. 240
A.05.a Disimpegno mq 4.48 — H Controsoff. 240

Vedi elab. PE-AR-029

A.07 Ripostiglio mq 6.39 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato

E.01 Pensilina ingresso mq 27.24

A.12 Dormitorio 1a mq 27.16 — H media 436 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato — Sup. Illuminante ∫ = 1,69 mq. < 3,96 mq. — Sup. ventilante ∫ = 1,69 mq. > 3,96 mq.
A.13 Dormitorio 1b mq 35.87 — H media 436 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato — Sup. Illuminante ∫ = 2,24 mq. < 3,96 mq. — Sup. ventilante ∫ = 2,24 mq. < 3,96 mq.

A.11 Servizi Igienici mq 10.38 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h120
A.14 Servizi Igienici mq 10.28 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h120
A.15 Servizi Igienici mq 10.28 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h120

A.04 Attività Collettive mq 36.51 — H media 436 — Sup. Illuminante ∫ = 4,56÷5,00 mq. = 9,56 mq. < 11,84 mq. — Sup. ventilante ∫ = 2,28 mq. < 8,09 mq.

A.09 Atrio mq 28.40 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato

A.10 Ingresso mq 12.98 — H Controsoff. 240 — Zerbino di cocco incassato

E.02 Pensilina ingresso mq 43.00 — Pavimentazione in cemento drenante pedonale

Sup. Illuminante non richiesta — Sup. ventilante ∫ = 1,77 mq. < 5,92 mq.

Vedi elab. PE-AR-025

A.21 Disimpegno mq 2.10 — H Controsoff. 240
A.22 Ufficio mq 19.98 — H media 360 — Sup. Illuminante ∫ = 2,49÷0,35 mq. = 2,85 mq. < 4,56 mq. — Sup. ventilante ∫ = 2,49 mq. < 4,56 mq. — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato
A.23 Spazio Genitori mq 26.23 — H media 360 — Sup. Illuminante ∫ = 3,27÷0,36mq. = 3,62mq. < 4,68 mq. — Sup. ventilante ∫ = 1,63 mq. < 2,42 mq. — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato

A.24 Doccia mq 2.93 — H Controsoff. 240
A.29 Doccia mq 2.95 — H Controsoff. 240
A.25 Anti mq 1.84 — H Controsoff. 240
A.30 Anti mq 1.82 — H Controsoff. 240
A.26 W.C. mq 2.29 — H Controsoff. 240 — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h200
A.31 W.C. mq 2.32 — H Controsoff. 240 — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h200
A.27 Spogliatoio mq 9.48 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato
A.28 Spogliatoio mq 9.24 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato
A.32 W.C.ospiti mq 3.48 — H Controsoff. 240 — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h200
A.33 W.C.esterni mq 4.30 — H Controsoff. 240 — Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h200
A.34 Ingresso mq 9.86 — H Controsoff. 240 — Zerbino di cocco incassato
A.35 Ripostiglio mq 8.59 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in parquet prefinito

A.20 Connettivo mq 120.72 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato

± 0,00 = 10.40 slm

C.10 Ripostiglio mq 2.22 — Pavimentazione in battuto di cemento

Vedi elab. PE-AR-027

C.04 Locale tecnico mq 6.48 — Pavimentazione in battuto di cemento

Pensilina centrali mq 12.65

Vedi elab. PE-AR-023

E.04 Marciapiede mq 91.26 — Pavimentazione in cemento drenante pedonale

A.36 Sala Polivalente mq 69.78 — H media 318 — Sup. Illuminante ∫ = 8,72 mq. < 8,96 mq. — Sup. ventilante ∫ = 4,36 mq. < 8,80 mq. — Pavimentazione in parquet prefinito

D.02 Rifiuti mq 2.08
D.03 Rifiuti mq 2.08
D.04 Rifiuti mq 2.08
D.05 Rifiuti mq 2.11

C.02 Locale Elettrico mq 13.88 — H media 340 — Pavimentazione in battuto di cemento

C.01 Locale Tecnico mq 25.50 — H media 360 — Pavimentazione in battuto di cemento

C.03 Pompa di calore mq 22.63 — Spazio Scoperto — Pavimentazione in battuto di cemento

D.01 Deposito mq 45.39 — H media 360 — Sup. Illuminante non richiesta — Pavimentazione in battuto di cemento

E.05 Giardino nido mq 100.90

E.10 Aiuola mq 97.82

A.37 Ripostiglio mq 10.61 — H Controsoff. 240 — Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato

Vedi elab. PE-AR-027

Mobiletto contatori

Seduta

Passaggio

Muro h 150

Parete espositiva

Tenda retrattile

Atelier 13.00mq

Atelier 10 mq

Armadietti S1_S2

Mensola inclinata

Lavagna

Libreria

Mensola a L

Mensola a 90

Mensola a U

Mensola a 180

Bancale h 60

Bancale h 80

Bancale h 90

Bancale h 120

Lavello

Specchio

Doccia

Bidet

Vaso

Lavabo

Piletta

Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h120

Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h200

Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato h300

Sezione svelativo tipo

Sezione svelativo tipo

Sezione svelativo tipo