NOTA PER ALIMENTAZIONE MOTORINI APRIFINESTRA:
– IL TRATTO DI COLLEGAMENTO TERMINALE DEI MOTORINI APRIFINESTRA, CHE SONO PREVISTI ANCHE COME SISTEMI PER EVACUARE IL FUMO CON COMANDO MANUALE, DOVRA' ESSERE REALIZZATO PER MEZZO DI CAVI RESISTENTI AL FUOCO DI TIPO FTG10OM16 5G1,5

NOTA SISTEMI DI DISTRIBUZIONE:
..Nelle pareti di legno, le scatole di derivazione, di contenimento frutti e tubazioni incassate Glow Wire Test (prova del filo incandescente) pari a 650°C
..Distribuzione punti luce in tubo in PVC flessibile #20 derivato dalla cassetta più vicina
..Distribuzione punti di comando e prese in tubo in PVC Flessibile #25 dalla cassetta più vicina
..Distribuzione punti di comando e alimentazione impianti di regolazione riscaldamento in tubo in PVC Flessibile #25 dalla cassetta più vicina
..Distribuzione punti prese TP/3P in tubo in PVC Flessibile #25 dalla cassetta più vicina
..Distribuzione punti prese TV/SAT in tubo in PVC Flessibile #25 dalla cassetta più vicina

TIPOLOGIE POSE


POSA	CONDUTTURA	MATERIALE
VISTA	T=TUBAZIONE	PVC=PVC
INCASSATA	C=CANALE	A=ACCIAIO ZINCATO
INTERRATA	G=GUAINA	

GRADO DI PROTEZIONE

SIGLE DISTRIBUZIONE

SIGLA	DESCRIZIONE
EN	IMPIANTI ENEL
E	IMPIANTI ELETTRICI
TE	IMPIANTI TELECOM
TP	IMPIANTI TELEFONICI
IM	IMPIANTI MECCANICI
SP	IMPIANTI SPECIALI
TD	IMPIANTI CABLAGGIO DATI
TV	IMPIANTI TV

SCHEMA TIPICO COLLEGAMENTO LIVELINK PER GESTIONE ILLUMINAZIONE



LEGENDA SIMBOLI

Tariffa	Immagine	Simbolo	Descrizione
E.06.02.D.005			Apparecchio di illuminazione stagno con sorgente LED da 2x24W IP65 3000K tipo 3F Filippi modello LINEA LED 2x24W o similare
E.06.02.12.010		30W LED 3K	Apparecchio di illuminazione a LED a plafone con alimentatore DALI 3000K IP40 tipo Noveluz modello The Panel 2 30W o similare
E.06.02.12.010 E.06.02.12.022		30W LED 3K	Apparecchio di illuminazione a LED a sospensione con alimentatore DALI 3000K IP40 tipo Noveluz modello The Panel 2 30W o similare quota installazione 2,50m
NP.IE.02		LED 36W	Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a plafone o a parete 3000k tipo Noveluz modello LUNA 36W o similare
D09.001.045.A			Lampada di emergenza a LED da 200 lm con autonomia 2h tipo SE Linergy Mirror MS120 o similare
E.06.30.10.003		3000m 42W	Proiettore da esterno LED asimmetrico 3000K Tipo Disano modello Cigno Small 28W o similare APPARECCHI SOLAMENTE PREDISPOSTI CON IL PUNTO LUCE
NP.IE.105		TUBILUX SLIM L620	Apparecchio di illuminazione lubolare a LED da 4150 3000K per installazione a plafone/parete tipo Noveluz modello TUBILUX SLIM 148 o similare
NP.IE.105		LED 29W	Apparecchio a LED con corpo in alluminio indistio e testapolo IP66 3000K 29W 3070lm tipo AEC modello ARYA o similare APPARECCHI SOLAMENTE PREDISPOSTI CON IL PUNTO LUCE
E.06.50.02.003 Copertura 10m E.06.50.02.005 Copertura 24m			Rivelatore master di presenza/luminosità da incasso/soffitto DALI fino a 50 apparecchi dimmerabile con pulsante in locale tipo Beg modello B.E.G.PDDN-M-DACO DALI+2 o similare
E.06.50.02.007 Copertura 10m E.06.50.02.008 Copertura 24m			Rivelatore slave di presenza/luminosità da incasso/soffitto DALI fino a 50 apparecchi dimmerabile con pulsante in locale tipo Beg modello B.E.G.PDDN-M-DACO DALI+2 o similare
E.06.50.01.001			Rivelatore di presenza/luminosità da incasso/soffitto di tipo ON-OFF

DISEGNO VALIDO SOLO PER INDICAZIONE POSIZIONAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN OGGETTO

Comune di Castenaso

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE INTERNA

Committente:
Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)
Responsabile unico del procedimento:
Ing. Silvia Malaguti

Città di Castenaso

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progettista Esecutivo Incaricato e DL generale e Strutture:
Ing. Alessandro Casanelli
cf. CSN LSN 70S18 A944G

Coordinamento della Sicurezza PSC_CSE
Ing. Enrico Pennisi
cf. PNN NRC 86B17 C265Y

Progetto Definitivo Architettonico e DO edile:
Federico Spagliardi Architetto cf. SGS FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf. TRT CST 72P51 A944J

Progetto Definitivo Impianti Meccanici e DO meccanici:
Per. Ind. Davide Guidelli
cf. GDT DVD 88M23 A944Q

Progetto Definitivo Impianti Elettrici e Speciali e DO Elettrici e Speciali:
Per. Ind. Andrea Mingozzi
cf. MNG DRA 84D28 G467N

Progetto Prevenzione Incendi e SCIA VVF:
Ing. Alessio Amorati
cf. MRT LSS 75R31 A944B

DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PE-IE-004	233	Luglio 2023	R0	1:50